

## BLÖCKE BEARBEITET, GROB GESPALTEN

Artikel	Bezeichnung	Höhe ca.	Länge ca.	Tiefe ca.	Bedarf ca. to/m <sup>2</sup>	CHF/to
2.00	Schichthöhe einheitlich, <u>ohne</u> Spaltlöcher	20 cm +/- 3 cm	30 - 45 cm	20 - 25 cm	0.60	347.00
2.01	Schichthöhe einheitlich, <u>ohne</u> Spaltlöcher	30 cm +/- 5 cm	35 - 75 cm	30 - 35 cm	0.90	291.00
2.02	Schichthöhe einheitlich, <u>ohne</u> Spaltlöcher	40 cm +/- 5 cm	45 - 100 cm	40 - 50 cm	1.20	270.00
2.03	Schichthöhe einheitlich, <u>ohne</u> Spaltlöcher	50 cm +/- 5 cm	60 - 130 cm	45 - 60 cm	1.40	255.00

## Zuschläge und Definierungen zu Artikel-Nr. 2.00 – 2.03

2.30	Seitliche Köpfe, rechteckig	45.-/Stk.	2.34	Oberflächen grob gespitzt	125.-/m <sup>2</sup>
2.31	Spalttoleranz +/- 1 cm Art. 2.00	+ 15%	2.35	Fasen von Kanten 3/3 cm	21.-/m <sup>1</sup>
2.32	Spalttoleranz +/- 3 cm Art. 2.01-2.03	+ 15%	2.36	Palett mit Schrumpffolie Art. 2.00-2.01	30.-/ Pal.
2.33	Fixlängen/Fixtiefen +/- 3 cm	je + 15%	Die Mauersteine können in der Tiefe konisch sein.		

## MAUERSTEINE, GESPALTENE STEINE

Artikel	Bezeichnung	Höhe ca.	Länge ca.	Tiefe ca.	Bedarf ca. to/m <sup>2</sup>	CHF/to
2.50	Schichthöhe einheitlich, <u>ohne</u> Spaltlöcher Ansichtsfläche, Lager- und Stossfugen gesp. Zuschlag Palett mit Schrumpffolie: 30.- / Pal.	30 cm +/- 1 cm	30 - 70 cm	25 cm	0.70	359.00
2.60	Formwilde Rohlinge für Zyklopenmauerwerk, mind. 1 Kopffläche, 25 - 70 kg / Stk.					81.00

## TREPPENSTUFEN UND SPEZIALITÄTEN

Artikel	Bezeichnung	Länge ca.	Tiefe ca.	Höhe ca.	CHF/Stk.
2.80	Treppenstufen, formwild, ev. leicht bearbeitet	80 - 100 cm	40 - 50 cm	18 cm	96.00
Weitere Spezialitäten und Gestaltungssteine auf Anfrage					auf Anfrage



## BESTELLUNGEN

Betriebsleiter: Andy Zihlmann 079 533 77 11



**RISCHSTEINE**  
MIT ECKEN UND KANTEN

FALLEGGER AG · Brünigstrasse 64 · CH-6074 Giswil  
+41 41 666 25 15 · kontakt@fallegger.ch · rischi.ch

## VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

- Alle Preise verstehen sich inklusive Auflad auf ein Transportmittel ab Steinbruch Rischi.
- Preise exklusive MwSt., zahlbar innert 20 Tagen.
- Transportpreise franco Baustelle verstehen sich mit 5-Achser oder Schlepper, mind. 23 to pro Fuhre.
- Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
- Frühere Preisvereinbarungen und Preislisten haben keine Gültigkeit mehr.
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Verkäuferin.
- Zu viel bezogene Natursteine werden im Steinbruch mit einem Abzug von 20% des Bruttobetrages für Spesen und Umtriebe zurück genommen.
- Bei Bezügen unter CHF 50.- / Monat wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 20.- verrechnet.

